

Rezervuāra Nr. 143 iekšējās virsmas pretkorozijas apstrāde**1. Darbu apraksts un apjoms.**

AS "Ventbunkers" naftas produktu pārkraušanas termināļa teritorijā Dzintaru ielā 90, Ventspilī, ar Izpildītāja materiāliem un iekārtām jāveic mazuta rezervuāra Nr.143 (D = 22,80 m) iekšējās sienas, grīdas, atsūknēšanas caurules pretkorozijas apstrāde un krāsošana :

1) Rezervuāra Nr. 143 iekšējās sienas (0,50 m augstumā), grīdas un atsūknēšanas caurules pretkorozijas apstrāde (virsmas tīrīšana ar smilšstrūklu līdz SA-2½);

2) Rezervuāra Nr. 143 iekšējās sienas (0,50 m augstumā), grīdas un atsūknēšanas caurules krāsošana ar antistatisku epoksīda krāsu EPICONEC-500 divās kārtās, katras kārtas biezums 125 µm;

Virsmu pretkorozijas apstrāde un krāsošana jāveic pielietojot tādu tehnoloģiju, kas paredz krāsas un rūsas daļiņu savākšanu un utilizāciju.

Piezīme:

0,2 m augstumā virs rezervuāra grīdas atrodas mazuta apsildes caurules $d = 60$ mm

2. Nosacījumi darbu Izpildītājam:

- 2.1. Darbu Izpildītājam jāveic nepieciešamo materiālu iegāde.
- 2.2. Visi darbi jāveic strādājošā uzņēmumā, nepārtraucot citus AS "Ventbunkers" un SIA "Ventspils nafta" termināļa tehnoloģiskos procesus.
- 2.3. Darbu izpildei jāpielieto tādas tehnoloģijas, kuras izslēdz tuvumā esošo objektu (cauruļvadu, kabeļu u.t.t) virsmu bojāšanu un notraipīšanu ar krāsu.
- 2.4. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu uzsākšanas objektā, jānoformē atļauja darbu veikšanai AS „Ventbunkers” teritorijā un jāiesniedz apstiprināšanai AS „Ventbunkers” termināļa pārvaldes direktoram.
- 2.5. Jānoformē maksas caurlaides darbiniekiem un autotransportam iekļūšanai AS „Ventbunkers” teritorijā.
- 2.6. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas, jānoformē AS "Ventbunkers " norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanai.
- 2.7. Darbu veikšanas laikā un darbu izpildes vietā Izpildītājs atbild par savu darbinieku darba drošību, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, atbilstoši LR spēkā esošai likumdošanai. Darba laikā radušies būvgruži jāsavāc un jāizved no AS „Ventbunkers” teritorijas.
- 2.8. No AS „Ventbunkers” iespējams saņemt darbu izpildei nepieciešamo elektroenerģiju, par ko jānorēķinās pēc skaitītāja rādītājiem reizi mēnesī.
- 2.9. Pēc darbu pabeigšanas jāsakārto darba izpildes laikā aizņemtā teritorija un ceļi.

3. Iesniedzamo dokumentu saraksts:

- 3.1. Tāme. Uzrādīta kopēja summa un izcenojumi būs par pamatu līgumcenai ar konkursa uzvarētāju un tie nevar tikt paaugstināti līdz līguma noslēgšanai ar Izpildītāju;
- 3.2. Izpildītāja būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
- 3.3. Atbildīgā speciālista, kurš strādās šajā objektā, apliecības kopija par darba aizsardzības un drošības programmas apgūšanu;
- 3.4. Darbu izpildes kalendārais grafiks ar kopējo termiņu;
- 3.5. Informācija par garantijas laiku veicamajiem darbiem;
- 3.6. Maksājumu noteikumi;

Pretendenti papildus informāciju komerc piedāvājumu sagatavošanai var saņemt no AS „Ventbunkers” mehāniķa G. Horsta, tālrunis 63602689, 29192393.

Sagatavoja:	Apstiprinu:
R.Brūns Mehāniskās daļas vadītājs 2022. gada <u>26. septembris</u>	V. Skolmeisters Termināļa pārvaldes direktors 2022. gada <u>26. septembris</u>